

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw
 ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa Dolistowo
 INWESTOR : GMINA Jaświły
 ADRES INWESTORA : 19-124 Jaświły
 WYKONAWCA ROBÓT : <<>>
 ADRES WYKONAWCY : <<>>
 BRANŻA : BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Maciorowski
 DATA OPRACOWANIA : 14.04.2014

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : IV Kw. 2013


NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $\Sigma(R+Kp(R), M, S+Kp(S))$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

PROJEKTANT

 mgr inż. Andrzej Maciorowski
 upr. BŁ-44/91 w specjalności
 projektowniczej i konstr.budowl.
 Data opracowania
 14.04.2014

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wypożyczenie placu zabaw			
1	AW	Karuzela krzyżowa dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	AW	Pomost wiszący z dwoma trapami dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3	AW	Huśtawka podwójna 2-belkowa dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	AW	Huśtawka na sprężynie dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5	AW	Linarium mała piramida dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
6	AW	Zestaw sprawnościowy dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
7	AW	Przestawienie zestawu sprawnościowego, drewnianego w nowe miejsce	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8	AW	Przestawienie huśtawki podwójnej, drewnianego w nowe miejsce	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
9	AW	Przestawienie piaskownicy	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Roboty ziemne -zielen-podłoże piaskowe			
10	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zadarnionym	m ²		
d.2	0201-02 1)	analogia			
		223	m ²	223.000	
				RAZEM	223.000
11	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim + koszt humusu	m ²		
d.2	0218-02				
		223	m ²	223.00	
				RAZEM	223.00
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
d.2	0401-04 1)	analogia			
		223	m ²	223.000	
				RAZEM	223.000
13	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią grub. do 15cm, z przewozem taczkami	m ²		
d.2	0125-0400 2)				
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
14	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 10 cm grubości	m ²		
d.2	0125-06 3)	120*2	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
15	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym; z piasku	1 m ³		
d.2	1101-0700 4)				
		120*0.25	1 m ³	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KSNR 6	Obrzeża oddzielające trawę od powierzchni piaskowej- PALISADA DREW-	m		
d.2	0404-01 5)	NIANA IMPREGNOWANA FI 12 CM			
	analiza indywidualna				
		59	m	59.000	
				RAZEM	59.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
2	KNR 2-01
3	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
4	KNR 2-02
5	WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996