

Przebudowa drogi gminnej Nr 145573B od drogi powiatowej Dolistowo Jaswiły dł 0,365

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2	D.00.00.00	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
4. PODBUDOWY+JEZDNIA				
3	D-04.04.01	Warstwa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm na poboczach pobocza 14	m2	14
			razem	m2
4	D-04.04.01	Jezdnie jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% . Kod CPV: 45233250-6 jezdnie 56	m2	56
			razem	m2
5	D-05.01.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiążącą gr 4 cm i warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6 jezdnie 56	m2	56
			razem	m2
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE				

Przebudowa drogi gminnej Nr 103435B w miejscowości Jadeszki dł 0,710

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2	D.00.00.00	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
4. POBBUDOWY+JEZDNIA				
3	D-04.04.01	Warstwa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm na poboczach i chodnikach pobocza 28	m2	28
			razem	m2
4	D-04.04.01	Jezdnia jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% . Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 85	m2	85
			razem	m2
5	D-05.01.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiążącą gr 4 cm i warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowieżieniem i wbudowaniem jezdnia 85	m2	85
			razem	m2
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE				

Przebudowa drogi gminnej Nr 103418B w miejscowości Rutkowskie Małe dł 0,437

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2	D.00.00.00	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
4. POBBUDOWY+JEZDNIA				
3	D-04.04.01	Warstwa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm na poboczach i chodnikach pobocza 4	m2	4
		razem	m2	4
4	D-04.04.01	Jezdnia jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% . Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 18	m2	18
		razem	m2	18
5	D-05.01.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiążącą gr 4 cm i warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 18	m2	18
		razem	m2	18
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE				

mgr inż. Jacek...
 upr. bud. drogi...
 bez ograniczeń w sądownictwie
 2019-01-17 20:00

Przebudowa drogi gminnej Nr 1145529B w miejscowości Brzozowa od drogi powiatowej dł. 0,25km

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2	D.00.00.00	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
4. POBUDOWY+JEZDNIA				
3	D-04.04.01	Warstwa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm na poboczach pobocza 200	m2	200
			razem	m2
4	D-04.04.01	Jezdnie jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% . Kod CPV: 45233250-6 jezdnie 25	m2	25
			razem	m2
5	D-05.01.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwa wiążącą gr 4 cm i warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowieżieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6 jezdnie 25	m2	25
			razem	m2
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
6	D-00.00.00	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją	kpl	1,0

Przebudowa drogi gminnej Nr 145573B od drogi powiatowej Dolistowo Jaswiły dł 0,365 bez skrzyżowania

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2	D.00.00.00	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kod CPV: 45111200-0 0,365	km	0,365
		razem	km	0,365
4	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi z poszerzenia z odwiezieniem do 1 km Kod CPV: 45112210-0 365*2,5*0,2	m3	183
		razem	m3	183
4. PODBUDOWY+JEZDNIA				
5	D-04.04.01	Warstwa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm na poboczach pobocza 775-14	m2	761
		razem	m2	761
6	D-04.04.01	Jezdnia jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% . Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 2060-56	m2	2.004
		razem	m2	2.004
7	D-05.01.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą gr 4 cm i warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 2060-56	m2	2.004
		razem	m2	2.004
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
8	D-06.03.01	Plantowanie powierzchni skarp rowów odwadniających w gruncie kategorii I-III z rozłożeniem ziemi urodzajnej z hałdy i obsianie trawą Kod CPV: 45233250-6 zielen 510	m2:	510
		razem	m2:	510
9	D-07.02.01	zakup i zamontowanie znaków drogowych, znaki średnie, folia gen I Kod CPV: 45233290-8 droga z pierwszeństwem przejazdu 2 A-7 1	szt	2,0
			szt	1,0
		razem	szt	3,0
10	D-00.00.00	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją	kpl	1,0

Przebudowa drogi gminnej Nr 114529 B w miejscowości Brzozowa dł 0,25

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2	D.00.00.00	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kod CPV: 45111200-0 0,269	km	0,269
			razem	km
				0,269
4	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi z poszerzenia z odwiezieniem do 1 km Kod CPV: 45112210-0 269,36*0,2*2,0	m3	108
			razem	m3
				108
2 PODBUDOWY+JEZDNIA				
5	D-04.04.01	Warstwa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm na poboczach pobocza 200	m2	200
			razem	m2
				200
6	D-04.04.01	Jezdnia jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% . Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 1480-25	m2	1 455
			razem	m2
				1 455
7	D-05.01.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwa wiążącą gr 4 cm i warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 1480-25	m2	1 455
			razem	m2
				1 455
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
8	D-06.03.01	Plantowanie powierzchni skarp rowów odwadniających w gruncie kategorii I-III z rozłożeniem ziemi urodzajnej z hałdy i obsianie trawą Kod CPV: 45233250-6 zielen 120	m2:	120
			razem	m2:
				120
9	D-07.02.01	zakup i zamontowanie znaków drogowych, znaki średnie, folia gen I Kod CPV 45233290-8 3	szt	3,0
			razem	szt
				3,0
10	D-00.00.00	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją	kpl	1,0

Przebudowa drogi gminnej Nr 103418B w miejscowości Rutkowskie Małe dł 0,437

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Kalkulacja indywidualna	D.00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2	Kalkulacja indywidualna	D.00.00.00	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
3		D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kod CPV: 45111200-0 0,437	km	0,437
			razem	km	0,437
4		D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi z poszerzenia z odwiezieniem do 1 km Kod CPV: 45112210-0 437*2,0*0,2	m3	175
			razem	m3	175
5		D.08.01.01	Krawężniki betonowe ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej i na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 15x30 cm Kod CPV: 45233250-6 krawężnik wystający 835 krawężnik wtopiony 50	m	835
				m	50
			razem	m	885
6		D.08.01.02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 465,0	mb	465
			razem	mb	465
4. PODBUDOWY+JEZDNI					
7		D-04.04.01	Warstwa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm na poboczach i chodnikach pobocza 440-4 chodniki 600 poszerzenia 2,0*437	m2	436
				m2	600
				m2	874
			razem	m2	1.910
8		D-04.04.01	Jeźdnia jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% . Kod CPV: 45233250-6 jeźdnia 2650-18 zjazdy 70	m2	2.632
				m2	70
			razem	m2	2.702
9		D-05.01.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą gr 4 cm i warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3 cm dla kategorii ruchu KR I z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6 jeźdnia 2650-18 zjazdy 70	m2	2.632
				m2	70
			razem	m2	2.702
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE					
10		D-06.03.01	Plantowanie powierzchni skarp rowów odwadniających w gruncie kategorii I-III z rozłożeniem ziemi urodzajnej z hałdy i obsianie trawą Kod CPV: 45233250-6 zielen 245	m2:	245
			razem	m2:	245
11		D-07.02.01	zakup i zamontowanie znaków drogowych, znaki średnie, folia gen I Kod CPV: 45233290-8 4	szt	4,0
			razem	szt	4,0
12		D-00.00.00	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją	kpl	1,0

Przebudowa drogi gminnej Nr 103435B w miejscowości Jadeszki dł 0,710 bez skrzyżowania

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2	D.00.00.00	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kod CPV: 45111200-0 0,710	km	0,710
razem			km	0,710
4	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi z poszerzenia z odwiezieniem do 1 km Kod CPV: 45112210-0 510,2*(5,55-4,0)*0,2 200,0*(6,05-5,70)*0,2	m3 m3 razem m3	158 14 172
5	D.08.01.01	Krawężniki betonowe ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej i na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 15x 30 cm Kod CPV: 45233250-6 krawężnik wystający 945 krawężnik wtopiony 90	m m razem m	945 90 1.035
6	D.08.01.02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 570	mb razem mb	570 570
4. PODBUDOWY+JEZDNIA				
7	D-04.04.01	Warstwa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm na poboczach i chodnikach pobocza 910-28 chodniki 700 poszerzenia 1.20*710.0	m2 m2 m2 razem m2	882 700 852 2.434
8	D-04.04.01	Jeźdnia jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszącą z kruszywa łamanego 30% . Kod CPV: 45233250-6 jeźdnia 4220-85	m2 razem m2	4.135 4.135
9	D-05.01.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą gr 4 cm i warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6 jeźdnia 4220-85 zjazdu 135	m2 m2 razem m2	4.135 135 4.270
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
10	D-06.03.01	Plantowanie powierzchni skarp rowów odwadniających w gruncie kategorii I-III z rozłożeniem ziemi urodzajnej z hałdy i obsianie trawą Kod CPV: 45233250-6 zielen 570	m2: razem m2:	570 570
11	D-07.02.01	zakup i zamontowanie znaków drogowych, znaki średnie, folia gen I Kod CPV: 45233290-8 8	szt razem szt	8,0 8,0
12	D-00.00.00	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją	kpl	1,0

mgr inż. Jarosław Grabiński
upr. bud. do projektowania
bez ograniczeń w spec. drogowej
PDL/9117/100D/07