

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0504-01 z.o. 3.1.	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
		140,94+10,68	m ²	151,620	
				RAZEM	151,620
2	KNR 19-01 0118-01 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km, gruzu	m ³		
		3,2	m ³	3,200	
				RAZEM	3,200
3	NNRNKB 2- 02-1130- 0201 analiza indy- widualna	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - wariant 2	m ²		
		151,62	m ²	151,620	
				RAZEM	151,620
4		Demontaż boazerii (0,32+0,37)*2*3,56*2+(0,32+0,37/2)*3,56+(0,32+0,37)*2*2,78+0,37*3*2,78* (14,42+17,05)	m ² m ²		
				112,570	
				RAZEM	112,570
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (2,98+1,38+3,33+2,98+1,16+2,74+8,95+12,97)*3,93+3,15*(6,83+2,83+12,07+ 3,2+6,42+3,02+3,34+0,6+3,02+3,34)	m ² m ²		
				284,116	
				RAZEM	284,116
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -sufity	m ²		
		151,62	m ²	151,620	
				RAZEM	151,620
7	KNR 4-01- 1204-0800	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (2,98+1,38+3,33+2,98+1,16+2,74+8,95+12,97)*3,93+3,15*(6,83+2,83+12,07+ 3,2+6,42+3,02+3,34+0,6+3,02+3,34)	m ² m ²		
				284,116	
				RAZEM	284,116
8	KNR 4-01- 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		151,62	m ²	151,620	
				RAZEM	151,620
9	KNR 4-01- 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,98+1,38+3,33+2,98+1,16+2,74+8,95+12,97)*3,93+3,15*(6,83+2,83+12,07+ 3,2+6,42+3,02+3,34+0,6+3,02+3,34)	m ² m ²		
				284,116	
				RAZEM	284,116
10	KNR 2-02 1511-07 analiza indy- widualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi	m		
		9*1,1	m	9,900	
				RAZEM	9,900
11	KNR 0-14- 2011-0100	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych stópów, jednowarstwowa 50 - 01 (0,32+0,37)*2*3,56*2+(0,32+0,37/2)*3,56+(0,32+0,37)*2*2,78+0,37*3*2,78* (14,42+17,05)	m ² m ²		
				112,570	
				RAZEM	112,570
12	KNR 0-14- 2011-0100	Obudowa klimatyzatorów płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych , jednowarstwowa 50 - 01 (1,3*1,5+0,3*(2,6+3))*2	m ² m ²		
				7,260	
				RAZEM	7,260
13	KSNR 2 1103-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem 60x60 mm	m ²		
		151,62	m ²	151,620	
				RAZEM	151,620
14	KSNR 2 1105-01 analiza indy- widualna	Podłogi z paneli podłogowych AC5 wraz z listwami.	m ²		
		72,47+7,9*0,78	m ²	78,632	
				RAZEM	78,632
15	KSNR 2 1105-01 analiza indy- widualna	Obłożenie ściany akustycznej panelami AC5 wraz z narożnikami i listwami.	m ²		
		(1,25+6,2+1,25)*3,15+0,78*12,07-2,06*0,78	m ²	35,213	
				RAZEM	35,213
16	KNNR 0-02- 1209-0500	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,98+1,38+3,33+2,98+1,16+2,74+8,95+12,97+12,07+1,2*2+3,62+3,34+3,25	m	61,170	
				RAZEM	61,170
17	Analiza własna analiza indywidualna	Wymiana źródeł światła -listwa 4-punktowe nad scenę model np. Hollywood	kpl		
	8		kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
18	Analiza własna analiza indywidualna	Wymiana źródeł światła -listwa 4-punktowe nad scenę model np. Dorian	kpl		
	9		kpl	9,000	
				RAZEM	9,000
19	Analiza własna analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż klimatyzatorów kasetonowych np.l 3,2-3,5 kW	szt		
	2		szt	2,000	
				RAZEM	2,000
20	Analiza własna analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż czerpni powietrza z wentylatorem kanałowym nawiewnym /regulowane obroty/ i nagrzewnicą.	kpl		
	1		kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21	Analiza własna analiza indywidualna	Wykonanie rozprawień zakończonych anemostatami 4 szt z przekuciami w stropie piwnicy-dł. kanału 12,4 m	kpl		
	1		kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22	Analiza własna analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż nawiewników higrosterowanych okiennych	szt		
	7		szt	7,000	
				RAZEM	7,000
23	Analiza własna analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż balustrad malowanych proszkowo-kolor biały	m		
	2*2,05		m	4,100	
				RAZEM	4,100