

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ					
1		Posadzka-rozbiórka			
1	KNR 4-01 d.1 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 11.72*23.59+0.1*2.6*8+2*0.2*1.5	m2 m2	279.155	
				RAZEM	279.155
2	KNR-W 4-01 d.1 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 11.72*23.59+0.1*2.6*8+2*0.2*1.5	m2 m2	279.155	
				RAZEM	279.155
3	KNR 4-01- d.1 0108-1300	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi z rozbieranych konstrukcji drewnianych na odległość do 1 km 279*0.03+0.1*0.1*350	m3 m3	11.870	
				RAZEM	11.870
2		Podłoże			
4	KNR-W 2-02 d.2 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 279.155	m2 m2	279.155	
				RAZEM	279.155
5	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 279.155	m2 m2	279.155	
				RAZEM	279.155
6	KNR-W 2-02 d.2 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mmx4 279.155	m2 m2	279.155	
				RAZEM	279.155
3		Posadzka sportowa na ruszcie			
7	KNR-W 2-02 d.3 0606-01 analiza indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 279.155	m2 m2	279.155	
				RAZEM	279.155
8	KNR 0-21 d.3 4007-01 analiza indywidualna	Ruszt podłogi z desek 25 o szer. 10 cm-rozstaw 50x50 cm-na podkładkach elastycznych wraz z poziomowaniem. 11.72*23.59+0.1*2.6*8+2*0.2*1.5	m2 m2	279.155	
				RAZEM	279.155
9	KNR 0-21 d.3 4007-01	Ślepa podłoga z desek 19 o szer. 10-15cm 11.72*23.59+0.1*2.6*8+2*0.2*1.5	m2 m2	279.155	

				RAZEM	279.155
10 d.3	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 279.155	m2 m2	279.155	
				RAZEM	279.155
11 d.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB 12 mm 11.72*23.59+0.1*2.6*8+2*0.2*1.5	m2 m2	279.155	
				RAZEM	279.155
12 d.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB 12 mm-frez 11.72*23.59+0.1*2.6*8+2*0.2*1.5	m2 m2	279.155	
				RAZEM	279.155
13 d.3	KNR 2-02 1112-05 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe Linoleum gr. 4 mm 11.72*23.59+0.1*2.6*8+2*0.2*1.5	m2 m2	279.155	
				RAZEM	279.155
14 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 11.72*23.59+0.1*2.6*8+2*0.2*1.5	m2 m2	279.155	
				RAZEM	279.155
15 d.3		Malowanie pasów linii boisk na sali sportowej. -siatkówki -koszykówki -piłki ręcznej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół listwy z otworami na wentylację (11.72+23.59)*2+0.1*2*8+4*0.2*1.45	m m	70.120	
				RAZEM	70.120
17 d.3	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 70.12*0.15	m2 m2	10.518	
				RAZEM	10.518
18 d.3		Dostarczenie i montaż tuleji do obsadzenia słupków i bramek 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		ROBOTY SANITARNE			
19 d.4	KNR 4-02 0506-04 analiza indywidualna	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm- leżaki podposadzkowe zasilające grzejniki na hali	m		

		35*2	m	70.000	
				RAZEM	70.000
20 d.4	KNR 4-02 0515-04 analiza indywidualna	Wymiana grzejników żeliwnych członowych/ 12 szt./ na grzejniki stalowe o mocy 2,2kW 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
21 d.4	KNR 4-02 0517-03	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 10*2.3 8	kpl. m kpl.	8.000	23.000
				RAZEM	8.000
5		WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA			
22 d.5	analiza indywidualna	Wymiana źródeł światła - lampy metalhalogen 250W/uzyskanie 450 lux/-wykonanie pomiarów. 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
6		WYPOSARZENIE SALI			
23 d.6		Dostarczenie sprzętu sportowego - sala sportowa -słupki do siatkówki aluminiowe+osłony+siatka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000