

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

NAZWA INWESTYCJI : <Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegający na ulepszeniu estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzieciolowo Gm. Jaświły>  
 ADRES INWESTYCJI : << DZIECIOŁOWO GMINA JAŚWIŁY ,DZIAŁKA 48/1 >>  
 INWESTOR : <<GMINA JAŚWIŁY>>  
 ADRES INWESTORA : <<19-124 JAŚWIŁY 7>>  
 BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<mgr inż. Andrzej Janusz Maciorowski>>  
 DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2016


Stawka roboczogodziny :  
 Poziom cen : 2016 sekocenbud

**NARZUTY**

Koszty ogólne (R) [KoR] .....	% R, S
Zysk (R,S,Ko) [ZR] .....	% $\Sigma(R+KoR(R), M, S+KoR(S))$
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+KoR(R)+ZR(R), M, S+KoR(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł
<b>Słownie:</b>		

WYKONAWCA:



INWESTOR:

Data opracowania  
 GRUDZIEŃ 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI NAD ZBIORNIKIEM WODNYM W DZIĘCIOŁOWIE</b>			
1.1		<b>WIATA DREWNIANA</b>			
1	KNNR 1 d.1.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 36+665	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	701,0000	
				RAZEM	701,0000
2	KNNR 1 d.1.1 0306-01	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 0,4 m w gruncie kat. I-II 10	szt. szt.	10,0000	
				RAZEM	10,0000
3	KNNR 2-31 d.1.1 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 36+665	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	701,0000	
				RAZEM	701,0000
4	KNNR 2-31 d.1.1 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36,0000	
				RAZEM	36,0000
5	KNNR 2 d.1.1 0106-02 analiza indywidualna	Betonowe stopy  10*0,5*0,5*0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,7500	
				RAZEM	0,7500
6	KNNR 0-02- d.1.1 0601-0002	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy 10*0,5*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,5000	
				RAZEM	2,5000
7	KNNR 6 d.1.1 0503-01 analiza indywidualna	Podłoga pod wiatą z płyt betonowych imitujących drewno o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36,0000	
				RAZEM	36,0000
8	KNNR 6 d.1.1 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 21,6	m m	21,6000	
				RAZEM	21,6000
9	KNNR 2 d.1.1 0402-03	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy  Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 10*2,25*0,24*0,24 10*2,25	m m <sup>3</sup> m	22,5000	1,2960
				RAZEM	22,5000
10	KNNR 2 d.1.1 0402-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie  Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 15*2,17*0,2*0,24 15*2,17	m m <sup>3</sup> m	32,5500	1,5624
				RAZEM	32,5500
11	KNNR 2 d.1.1 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze  Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 10*2,15*0,16*0,16 10*2,15	m m <sup>3</sup> m	21,5000	0,5504
				RAZEM	21,5000
12	KNNR 2 d.1.1 0402-06	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i kieszowe  Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 20*5*0,16*0,08 20*5	m m <sup>3</sup> m	100,0000	1,2800
				RAZEM	100,0000
13	KNNR 2 d.1.1 0402-06	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i kieszowe	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 10*1,1*0,1*0,05	m <sup>3</sup>		0,0550
		10*1,1	m	11,0000	
				RAZEM	11,0000
14	KNNR 2 d.1.1 0402-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie	m		
		Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 20*0,5*0,1*0,05	m <sup>3</sup>		0,0500
		20*0,5	m	10,0000	
				RAZEM	10,0000
15	KNNR 2 d.1.1 0403-01 analiza indywidualna	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej heblowanej w cz. widocznych	m <sup>2</sup>		
		3,14*5*4	m <sup>2</sup>	62,8000	
				RAZEM	62,8000
16	KNNR 2-02 d.1.1 0409-06	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej 4,02*0,025	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,1005	
				RAZEM	0,1005
17	KNNR 0-02- d.1.1 0504-0200	Obróbki blacharskie z blachy powiekanej - poz. zast.	m <sup>2</sup>		
		0,16*2*3,14*4	m <sup>2</sup>	4,0192	
				RAZEM	4,0192
18	KNNR 2 d.1.1 0507-04	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska"	m <sup>2</sup>		
		62,8	m <sup>2</sup>	62,8000	
				RAZEM	62,8000
<b>1.2</b>		<b>ZAGOSPODAROWANIE</b>			
19	KNNR 6 d.1.2 0202-07	Nawierzchnie zwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie 665	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	665,0000	
				RAZEM	665,0000
20	KNNR 6 d.1.2 0202-03	Nawierzchnie zwirowe, warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie 43	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43,0000	
				RAZEM	43,0000
21	Kalkulacja In- d.1.2 dywidualna	Utwardzenie poprzez obmurowanie kamieniem pełnym paleniska średnicy 1,4 m 1	szt		
			szt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
<b>1.3</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
22	Kalkulacja In- d.1.3 dywidualna	Stoły pod wiatą 5 szt 80x190 5	szt		
			szt	5,0000	
				RAZEM	5,0000
23	Kalkulacja In- d.1.3 dywidualna	Ławy Ł-2 pod wiatą 10 szt l= 200 10	szt		
			szt	10,0000	
				RAZEM	10,0000
24	Kalkulacja In- d.1.3 dywidualna	Ławy Ł-1 ognisko 5 szt l= 250 5	szt		
			szt	5,0000	
				RAZEM	5,0000
25	Kalkulacja In- d.1.3 dywidualna	Tablica informacyjna pow. 120x 120- wraz z montażem 1	szt		
			szt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
26	Kalkulacja In- d.1.3 dywidualna	Ławy ł. wzdłuż ścieżki zwirowej 6 szt l= 200 6	szt		
			szt	6,0000	
				RAZEM	6,0000
<b>1.4</b>		<b>CZYSZCZENIE ZBIORNIKA</b>			
27	KNNR 1 d.1.4 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycić rzadkich od 10% do 30% powierzchni. 0,13	ha		
			ha	0,1300	
				RAZEM	0,1300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 19-01 d.1.4 0107-08 analiza indywidualna	Pompowanie wody ze stawu pompa LWT250 K  72	m-g  m-g	  72,0000 RAZEM	  72,0000
29	KNNR 1 d.1.4 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.  25	mp  mp	  25,0000 RAZEM	  25,0000
30	KNNR 10 d.1.4 0501-05	Wykonanie płotków faszynowych o wys. 80I-III  532	m  m	  532,0000 RAZEM	  532,0000
31	KNNR 2-21 d.1.4 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym-przyjęto 35% 13712*0,35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4 799,2000 RAZEM	  4 799,2000
32	KNNR 1 d.1.4 0113-01 analiza indywidualna	Usunięcie warstwy mułu z dna zbiornika o grubości do 30 cm za pomocą spycharek  13712	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13 712,0000 RAZEM	  13 712,0000
33	KNNR-W 10 d.1.4 2520-01 analiza indywidualna	Odwiezenie i mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 1,0 m <sup>3</sup> /m krawędzi, grunt kat.I-II  532	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  532,0000 RAZEM	  532,0000
34	KNNR 2-23 d.1.4 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem 532*2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 330,0000 RAZEM	  1 330,0000