

Przedmiar robót

Inwestor: Gmina Jaświły
Jaświły 7
19-124 Jaświły

Sporządził: mgr inż. Kamil Wysocki
Data opracowania: 29.03.2018r

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar robót - Budowa drogi gminnej Nr 103431B w miejscowości Jaswiłki na długości 0,23 km dz geod. Nr 55

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
|----|---------------------------------------|---|--------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | BCD D-00.00.00.00.00 BCD_201801 | Kalkulacja indywidualna. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2 | BCD D-00.00.00.00.00 BCD_201801 | Kalkulacja indywidualna. Urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu. 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 3 | BCD D-01.01.01.11.01 BCD_201801 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,23 | km km | 0,230 | 0,230 |
| 4 | BCD D-01.02.02.12.01 BCD_201801 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poszerzenia, na odl. do 1 km. 92 | m3 m3 | 92,000 | 92,000 |
| 5 | BCD D-08.01.01.11.04 BCD_201801 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 465 | m m | 465,000 | 465,000 |
| 6 | BCD D-08.03.01.12.01 BCD_201801 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 270 | m m | 270,000 | 270,000 |
| 7 | BCD D-04.04.01.11.01 BCD_201801 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm na poboczach i chodnikach, grubość warstwy 20 cm 796 | m2 m2 | 796,000 | 796,000 |
| 8 | BCD D-04.04.01.11.01 BCD_201801 | Jezdnia jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% 1475 | m2 m2 | 1 475,000 | 1 475,000 |
| 9 | BCD D-05.03.05.11.01 BCD_201801 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1475 | m2 m2 | 1 475,000 | 1 475,000 |
| 10 | BCD D-04.03.01.22.04 BCD_201801 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 1475 | m2 m2 | 1 475,000 | 1 475,000 |
| 11 | BCD D-05.03.05.21.03 BCD_201801 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 1475 | m2 m2 | 1 475,000 | 1 475,000 |
| 12 | BCD D-06.01.01.15.01 BCD_201801 | Plantowanie ręczne skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-III z rozłożeniem ziemi urodzajnej z hałdy i obsianie trawą 110 | m2 m2 | 110,000 | 110,000 |
| 13 | BCD D-07.02.01.41.01 BCD_201801 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami 6 | szt. szt. | 6,000 | 6,000 |
| 14 | BCD D-07.02.01.44.37 BCD_201801 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich, folia odbłaskowa I generacji 6 | szt. szt. | 6,000 | 6,000 |
| 15 | BCD D-00.00.00.00.00 BCD_201801 | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |

Formularz oferty - Budowa drogi gminnej Nr 103431B w miejscowości Jaświłki na długości 0,23 km dz geod. Nr 55

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość |
|----|---------------------------------------|--|------|-------------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | BCD D-00.00.00.00.00 BCD_201801 | Kalkulacja indywidualna. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. | kpl. | 1,000 | | |
| 2 | BCD D-00.00.00.00.00 BCD_201801 | Kalkulacja indywidualna. Urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu. | kpl. | 1,000 | | |
| 3 | BCD D-01.01.01.11.01 BCD_201801 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym | km | 0,230 | | |
| 4 | BCD D-01.02.02.12.01 BCD_201801 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poszerzenia, na odl. do 1 km. | m3 | 92,000 | | |
| 5 | BCD D-08.01.01.11.04 BCD_201801 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | 465,000 | | |
| 6 | BCD D-08.03.01.12.01 BCD_201801 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 270,000 | | |
| 7 | BCD D-04.04.01.11.01 BCD_201801 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm na poboczach i chodnikach, grubość warstwy 20 cm | m2 | 796,000 | | |
| 8 | BCD D-04.04.01.11.01 BCD_201801 | Jezdnia jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 20cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% | m2 | 1 475,000 | | |
| 9 | BCD D-05.03.05.11.01 BCD_201801 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1 475,000 | | |
| 10 | BCD D-04.03.01.22.04 BCD_201801 | Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 1 475,000 | | |
| 11 | BCD D-05.03.05.21.03 BCD_201801 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 1 475,000 | | |
| 12 | BCD D-06.01.01.15.01 BCD_201801 | Plantowanie ręczne skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-III z rozłożeniem ziemi urodzajnej z hałdy i obsianie trawą | m2 | 110,000 | | |
| 13 | BCD D-07.02.01.41.01 BCD_201801 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 6,000 | | |
| 14 | BCD D-07.02.01.44.37 BCD_201801 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich, folia odblaskowa I generacji | szt. | 6,000 | | |
| 15 | BCD D-00.00.00.00.00 BCD_201801 | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją | kpl. | 1,000 | | |

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: