

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W JAŚWIŁACH
ADRES INWESTYCJI : Jaświły 71 dz. geodez. 91/3, 90/28
INWESTOR : GMINA Jaświły
ADRES INWESTORA : 19-124 Jaświły
WYKONAWCA ROBÓT : <<>>
ADRES WYKONAWCY : <<>>
BRANŻA : BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Maciorowski
DATA OPRACOWANIA : luty 2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III Kw. 2017 Sekocenbud

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $\Sigma(R+Kp(R), M, S+Kp(S))$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:**BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W JAŚWIŁACH W RAMACH**

" Rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)" Program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystki

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2018

Data zatwierdzenia

Przedmiotem inwestycji jest projekt ustawienia urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w Gminie Jaświły przy Zespole Szkół w Jaświłach. Plac do ćwiczeń zaprojektowany został z możliwością zlokalizowania poszczególnych elementów wyposażenia w postaci pojedynczych elementów oraz ich zestawów łączonych w układy złożone. Teren przeznaczony pod ustawienie urządzeń i wyposażenia zlokalizowany jest przy Zespole Szkół w Jaświłach. Nie zakłada się wyгородzenia placu. Teren szkolny jest ogrodzony.

W ramach opracowania projektuje się następujące elementy zagospodarowania terenu:

A. Plac o powierzchni trawiastej o wymiarach 13,00 m na 20,5 m. tj. 266,5 m² w tym 17,5 m² powierzchni piaskowej. Dodatkowo pas trawy szerokości 1,5 m wokół całego obiektu tj. 100,5 m²

B. wyposażenie w urządzenia :

1. Biegacz + Surfer + Twister
2. Wyciskanie siedząc + Wyciąg górny + Prasa nożna
3. Drabinka + Poręcz równoległe + Stepper
4. Orbitrek + Prasa nożna + Wioślarz
5. Koła małe tai chi + Koła duże (2 stanowiska)
6. Drażki street workout (3 wysokości)
7. Tablica informacyjna-
8. Ławka miejska z oparciem
9. Stół do tenisa stołowego
10. Stolik do szachów z szachownicą i 4 siedziskami.
11. Kosz stalowy 30 l

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wyposażenie siłowni zewnętrznej			
1	AW	Urządzenia 1 "Biegacz + Surfer + Twister"- dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	AW	Urządzenie"2 Wyciskanie siedząc + Wyciąg górny +Prasa nożna"- dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3	AW	Urządzenia"3 Drabinka + Poręczce równoległe +Stepper"- dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	AW	Urządzenie"4.Orbitrek + Prasa nożna + Wioślarz"- dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5	AW	Urządzenie"5.Koła małe tai chi + Koła duże(2 stanowiska)"- dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
6	AW	Urządzenie"6.Drażki street workout (3 wysokości)"- dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
7	AW	Tablica informacyjna "Regulamin siłowni zewnętrznej"- dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8	AW	8 Ławki miejskie z oparciem- dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
9	AW	9.Stół do tenisa stołowego- dostawa i montaż	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	AW	10.Stolik do szachów z szachownicą i 4 siedziskami.- dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11	AW	11 Kosz stalowy- dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Nawierzchnia			
12	KNR-W 2-	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²		
d.2	01 0225-02	266.5+1.5*(13+13+20.5+20.5)	m ²	367.000	
				RAZEM	367.000
13	KNR-W 2-	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m ³		
d.2	01 0304-01	6*0.9*0.5*0.5+10*0.5*0.4*0.4	m ³	2.150	
				RAZEM	2.150
14	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m ³		
d.2	0307-01	0.17*17.5	m ³	2.975	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.975
15	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu $6*0.7*0.5*0.5+10*0.3*0.4*0.4$	m ³ m ³	1.530	
				RAZEM	1.530
16	KNR 2-31 d.2 0407-02	Obrzeża drewniane lub betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 16.4	m m	16.400	
				RAZEM	16.400
17	KNR 2-31 d.2 0104-01	Wykonanie piaskowego podłoża bezpiecznego warstwa 15 cm- piasek 2-8 mm 17.5	m ² m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
18	KNR 2-21 d.2 0401-04 kalk. własna	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem $266.5+1.5*(13+13+20.5+20.5)$	m ² m ²	367.000	
				RAZEM	367.000
19	KNR 2-21 d.2 0218-01 kalk. własna	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim +dowiezienie $(266.5+1.5*(13+13+20.5+20.5))*0.1$	m ³ m ³	36.700	
				RAZEM	36.700
20	KNR 2-21 d.2 0301-01 kalk. własna	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000