

<<15-337 Białystok ul. Pułaskiego 129/18>>

JI : Plac zabaw
 JI : Przedszkole Mikicin
 A : GMINA Jaświły
 OT : 19-124 Jaświły
 CY : <<>>
 : <<>>
 : BUDOWLANE

WYKONANIE : mgr inż. Andrzej Maciorowski
DATA : 15-01-2018

ny :
: III Kw. 2017

o]

% R, S

$$\% \Sigma(R+Kp(R), M, S+Kp(S))$$

```
%  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ 
```

robot bez podatku VAT

$$\begin{array}{r} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \quad \begin{array}{l} z\frac{1}{2} \\ z\frac{1}{2} \\ z\frac{1}{2} \end{array}$$

Przyszłość robotyki

ANT

główny

INVESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Powierzchnia terenu objęta inwestycją: 926,6m²

W tym:

- istniejąca zielen (w cz. Do odbudowy): 831,5 m²
- nawierzchnia żwirowa/piaskowa: 95,1 m²

W zakresie jest wykonanie następujących prac budowlanych:

- dostarczenie oraz montaż wybranych urządzeń:

1. Sito do piasku
2. Waga do piasku
3. Piaskownica.
4. Ładka sprawnościowa
5. Zestaw sprawnościowy
6. Kosz na śmieci
7. Tablica Regulamin.
8. Ławki

- przestawienie istniejących urządzeń
- wykonanie podłoża piaszczystego 95,1 m²
- poprawa podłoża trawiastego 831,5 m²
- zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą
- wykonanie żywopłotu od strony drogi poprzez nasadzenie krzewów np. bukszpan.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wypożyczenie placu zabaw			
1	AW	Zestaw sprawnościowy kładka dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	AW	Zestaw sprawnościowy dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3	AW	Sito do piasku dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	AW	Waga do piasku dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5	AW	Ławki parkowe dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
6	AW	Tablica regulaminu placu zabaw dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
7	AW	Kosz dostawa i montaż	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8	AW	Piaskownica drewniana 210 x 210	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Roboty ziemne -zieleń-podłoże piaskowe			
9	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem- naprawa trawników istniejących	m ²		
d.2	0401-04 analogia				
		831.5	m ²	831.500	
				RAZEM	831.500
10	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią grub. do 15cm, z przewozem taczkami	m ²		
d.2	0125-0400				
		95.1	m ²	95.100	
				RAZEM	95.100
11	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 10 cm grubości	m ²		
d.2	0125-06				
		95.1*2	m ²	190.200	
				RAZEM	190.200
12	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym; z piasku	1 m ³		
d.2	1101-0700				
		95.1*0.25	1 m ³	23.775	
				RAZEM	23.775
13	KSNR 6	Obrzeża oddzielające trawę od powierzchni piaskowej- PALISADA DREWNIANA IMPREGNOWANA FI 12 CM	m		
d.2	0404-01 analiza indywidualna				
		58	m	58.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	58.000
14	KNR 2-21	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów 40	szt.		
d.2	0331-05 analogia		szt.	40.000	
				RAZEM	40.000